

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		UTWARDZENIE TERENU			
1.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 845,5	m2		845,50
1.2	KNR 2-31 0101-0200	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV 845,5	m2	845,50	845,50
1.3	KNR 2-31 0401-0600	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV 12,0+12,0+27,0+10,2+3,0+5,0+4*2,5+5,0+19,7+10,2+2,5	m	845,50	116,60
1.4	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 116,6*(0,4*0,15+0,1*0,2)	m3	116,60	9,33
1.5	KNR 2-31 0403-0300 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik ułożony na płasko 116,6	m3	9,33	116,60
1.6	KNR 2-31 0103-0200	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 845,5	m	116,60	845,50
1.7	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 845,5	m2	845,50	845,50
1.8	KNR 2-31 0114-0600	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm 845,5	m2	845,50	845,50
1.9	KNR 2-31 0109-0300 analogia	Podbudowy ze stabilizacji 2,5MPa gr 20cm 845,5	m2	845,50	845,50
1.10	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 845,5	m2	845,50	845,50