

Kosztorys ślepy

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Wykonanie ogrodzenia terenu				
1.1	KNR-W 2-02 1804-1100 analogia	Montaż ogrodzenia panelowego - słupki stalowe malowane w kolorze zielonym zabetonowane w gruncie, cokół ogrodzenia z elementów prefabrykowanych żelbetowych , panele z drutu gr. 5mm wysokości 150cm przetłaczane 3D , cokół o wys 25cm 23	m m	23,00		
1.2	KNR-W 2-02 1808-0300 analogia	Brama rozwieralna metalowa ocynkowana o szer. 6mb (2x3,0m) z przetłoczeniami 3D analogicznie do ogrodzenia 2	kpl. kpl.	2,00		
1.3	KNR-W 2-02 1808-0300 analogia	Furtka metalowa szer 1,0m z panela z przetłaczaniem 3D analogicznie do ogrodzenia 2	kpl. kpl.	2,00		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: