

Przedmiar

Plac zabaw w Zębowicach

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		Plac zabaw Zębowice dz. nr 1116			
1.1	KNR 2-01 0126-0100 analogia	Usunięcie w arstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą koparko-ladowarki. Grubość w arstwy do 15 cm. 13,5*10,0	m2 m2	 135,000	135,000
1.2	KNR 2-31 0401-0200	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV 13,5+13,5+10,0+10,0	m m	 47,000	47,000
1.3	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 47*0,1*0,1	m3 m3	 0,470	0,470
1.4	KNR 2-31 0407-0300	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 47	m m	 47,000	47,000
1.5	KNR 2-31 0114-0100 analogia	Przygotowanie podbudowy pod nawierzchnię z granulatu gumowego SBR zgodnie z technologią producenta nawierzchni bezpiecznej 13,5*10,0	m2 m2	 135,000	135,000
1.6	KNR 2-31 0511-0100 analogia	Ułożenie nawierzchni bezpiecznej z mieszaniny granulatu gumowego SBR 13,5*10,0	m2 m2	 135,000	135,000
1.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego zgodnie z PT 1	kpl kpl	 1,000	1,000
1.8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli trzyosobowej zgodnie z PT 1	kpl kpl	 1,000	1,000
1.9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zabawki na sprężynie zgodnie z PT 1	kpl kpl	 1,000	1,000
1.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki w ogrodzie zgodnie z PT 1	kpl kpl	 1,000	1,000
1.11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej zgodnie z PT 1	kpl kpl	 1,000	1,000
1.12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu "ławka + wyciskanie siedzący" zgodnie z PT 1	kpl kpl	 1,000	1,000
1.13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu "orbitrek" zgodnie z PT 1	kpl kpl	 1,000	1,000
1.14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu "wioślarz" zgodnie z PT 1	kpl kpl	 1,000	1,000
1.15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu "biegacz" zgodnie z PT 1	kpl kpl	 1,000	1,000
1.16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu "twister" zgodnie z PT 1	kpl kpl	 1,000	1,000

Przedmiar

Plac zabaw w Zębowicach

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		1	kpl	1,000	
1.17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem zgodnie z PT	kpl		6,000
		6	kpl	6,000	
1.18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci zgodnie z PT	kpl		1,000
		1	kpl	1,000	
1.19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż Tablicy informacyjnej zgodnie z PT	kpl		1,000
		1	kpl	1,000	
1.20	KNR 2-21 0401-0200	Renowacja trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.III	m2		1 578,250
		$(48+41)/2 \cdot (40+37)/2$	m2	1 713,250	
		-13,5*10,0	m2	- 135,000	